

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- | | | |
|---|--|--|
| ๑ | ชื่อโครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดารีซอ หมู่ที่ ๕
สำนักงานเทศบาลตำบลบало |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๖๙๒,๖๐๐ บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน
โดยสังเขป | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดารีซอ ม.๕
หมู่ที่ ๕ บ้านละแอ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๖๙๒,๖๐๐ บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง | |
| | ๕.๑ | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) |
| | ๕.๒ | แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๖.๑ | นายอนุมาน แวกาจิ ประธานกรรมการ |
| | ๖.๒ | นายมีสลิ้น แวสีลา กรรมการ |
| | ๖.๓ | นางสาวสุยี่หมีะ หะมะ กรรมการ |

ประมาณราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายตาริซอ หมู่ที่ 5 ตำบลลาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ระยะทาง 0.205 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+205

ประมาณราคารวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	820.00	1.48	1,213.60	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	-	4.73	-	
3	งานดินถม	ลบ.ม	262.00	129.24	33,860.88	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	178.49	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	139.55	-	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	-	488.26	-	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	15.00	1,586.59	23798.85	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,311.81	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	3,209.17	-	หนา - ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	123.00	3,148.85	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.20*0.20 ม	ตร.ม	820.00	32.66	26781.2	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	209.00	25.45	5319.05	- ท่อ 60 กม.
10	- ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	61.50	244.40	15030.6	- ปูนซีเมนต์ 60 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ-25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- หิน 100 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	5,800.00	5,800.00	- คอนกรีต 40 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4	อัน	30.00	5.00	150.00	29.00 - 29.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	160.00	18.00	2,880.00	
				รวมค่างานต้นทุน	502,487.73	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
				FACTOR F	1.3784	จ่ายเงินล่วงหน้า 7 %
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	692,622.20	จ่ายเงินล่วงหน้า 7 %
				เพิ่มตามมติ ครม. = 5%	-	
				คิดเป็นเงินเพียง	692,600.00	คิดเป็น 844.63 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 536/2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลลาลอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมีสลับ แวสีลา)

หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุทัยหะมะ หะมะ)

หัวหน้ากองคลัง