

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- | | | |
|---|--|---|
| ๑ | ชื่อโครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบลูกาติอุบูใน หมู่ที่ ๑
สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๗๘,๗๐๐.๐๐ บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน
โดยสังเขป | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบลูกาติอุบูใน หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑ บ้านบาลอ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พร้อมท่อกลม Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๗๘,๗๐๐ บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง | ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ๖.๑ นายอนุมาน แวกาจิ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมัสลัน แวสีลา กรรมการ
๖.๓ นางสาวสุยิหะมะ หะมะ กรรมการ |

ประมาณราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบลูภาคี่อยู่ใน หมู่ที่ 1 ตำบลบวล อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ระยะทาง 0.110 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+110

ประมาณราคาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	-	1.48	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	330	4.73	1,560.90	
3	งานดินถม	ลบ.ม	14	129.24	1,809.36	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	178.49	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	139.55	-	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	-	488.26	-	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3.00 ม.
7	งานท่อ					หน้า 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ท่อน	8	1,586.59	12,692.72	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,311.81	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	-	3,209.17	-	หน้า - ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	50	3,148.85	157,442.50	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ϕ 4 มม.#0.20*0.20 ม.	ตร.ม	330	32.66	10,777.80	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก ϕ 15 มม.	กก.	88	25.45	2,239.60	- ท่อ 60 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	60.0	244.40	14,664.00	- ปูนซีเมนต์ 60 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ-25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- หิน 100 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1	5,800.00	5,800.00	- คอนกรีต 40 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเปิดเตลิด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	15	5.00	75.00	29.00 - 29.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	66	18.00	1,188.00	
รวมค่างานต้นทุน					208,589.88	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3365	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					278,780.37	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม.= 5 %					-	
คิดเป็นเงินเพียง					278,700.00	คิดเป็น 844.55 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 538 / 2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบวล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมัสลิห์ แวสีลา)

หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวอุทัยมะ ะมะ

หัวหน้ากองคลัง