

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | |
|---|--|---|
| ๑ | ชื่อโครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเป๊ะปือแนบือแต หมู่ที่ ๔
กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบало |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๘๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน
โดยสังเขป | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเป๊ะปือแนบือแต หมู่ที่ ๔ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๕๔,๗๐๐ บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง | |
| | ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) | |
| | ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๖.๑ นายอนุธัมมาน แวกาจิ | ประธานกรรมการ |
| | ๖.๒ นายมัสลัน แวสีลา | กรรมการ |
| | ๖.๓ นายกูฮามานุน แวบีมือ | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานก่อสร้างทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านสุเป๊ะบือเนบือแต ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวม เป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	618,369.58	1.3822	854,710.43	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			854,710.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			854,700.00	
	ตัวอักษร (เงินแปดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 156/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมัสนัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูษามานุน แวบีมอ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุเปะบือแนบือแต หมู่ที่ 4 บ้านสุเปะบือแนบือแต ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 250.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,250.00	1.73	2,162.50	1.3822	2.39	2,989.01
2	งานรั้วผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	1,250.00	14.73	18,412.50	1.3822	20.36	25,449.76
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม	ลบ.ม.	312.50	223.13	69,728.13	1.3822	308.41	96,378.22
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	62.50	473.10	29,568.75	1.3822	653.92	40,869.93
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,250.00	387.24	484,050.00	1.3822	535.24	669,053.91
10	Expansion Joint	ม.	10.00	157.22	1,572.20	1.3822	217.31	2,173.09
11	Contraction Joint	ม.	110.00	117.05	12,875.50	1.3822	161.79	17,796.52
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					618,369.58	รวม		854,710.44
ตัวอักษร (-แฉกแสดห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด		854,700.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 618,369.58

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 156/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบาลอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมัสนัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุฮามานุน แวบีมอ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ