

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- | | | |
|---|---|---|
| ๑ | ชื่อโครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดตัดรถไฟ
สำนักงานเทศบาลตำบลบало |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๑๗๐,๐๐๐.- บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน
โดยสังเขป | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดตัดรถไฟ ขนาดกว้าง
๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๔๐.๐๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านสะตอแซ้ง ตำบลบало อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐.- บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๖.๑ นายอนุมาน แวกาจิ | ประธานกรรมการ |
| | ๖.๒ นายมีสสัน แวสีลา | กรรมการ |
| | ๖.๓ นายภูษามานุน แวบีมอ | กรรมการ |



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดตัดรถไฟ

ประเภท งานก่อสร้างทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านสะเตะเซ็ง ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวม เป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	125,914.00	1.3822	174,038.33	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			174,038.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ			174,000.00	
	ตัวอักษร (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายกุฮามานุน แวบีมือ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายมัสนัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายอับดุลรอเซะ เตะแอะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบало

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดตัดรถไฟ สายทางจุดตัดรถไฟ หมู่ที่ 3 บ้านสะเตะแซง หมู่ที่ 3 บ้านสะเตะแซง ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร หน้า 0.2 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	240.00	1.75	420.00	1.3822	2.42	580.52
2	งานสกัดพื้นถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	569.72	5,697.20	1.3822	787.47	7,874.67
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.20 ม.	ตร.ม.	240.00	482.79	115,869.60	1.3822	667.31	160,154.96
10	Expansion Joint	ม.	12.00	139.09	1,669.08	1.3822	192.25	2,307.00
11	Contraction Joint	ม.	16.00	78.71	1,259.36	1.3822	108.79	1,740.69
12	Longitudinal Joint	ม.	18.00	55.54	999.72	1.3822	76.77	1,381.81
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					125,914.96	รวม		174,039.65
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)					ปรับยอด		174,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 125,914.96

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

(ลงชื่อ)

(นายภูษามาน แวบีมือ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบาลอ

(ลงชื่อ)

(นายมีสลิ้น แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายอับดุลรอเซ เดะแอ)

นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ

อนุมัติ