

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลบало
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๔๐,๐๐๐ บาท
๓	ลักษณะงาน โดยสังเขป	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร บริเวณ ม.๓ สายบาโระยามู ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	
	๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑ นายอนุมาน แวกาจิ	ประธานกรรมการ
	๖.๒ นายมีสั่น แวสีลา	กรรมการ
	๖.๓ นางสาวสุยิหะมะ หะมะ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบало

ประเภทงาน

งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านบึงบาโระยามู หมู่ที่ 3 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลบало

แบบเลขที่

ตามรายการ เทศบาลตำบลบалоกำหนด

ประมาณการตามแบบ

ป.ร. 4

จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	จำนวนเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบาโระยามู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร × ยาว 80 เมตร × หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	180,568.07	1.2726	229,760.93	1.เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% 2.เงินประกันผลงานหัก 0.00% 3.ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			229,760.93	
	เงินเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 5 (ตามมติ ครม.3 จังหวัดชายแดนใต้)			11,488.04	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			241,248.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	
	(ตัวอักษร) (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 320 ตร.ม. เฉลี่ย 750 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคา ตามคำสั่ง 282/2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุমান แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบало

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมีสลับ แวสีลา)

หัวหน้ากองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุยหิมะ หะมะ)

หัวหน้ากองคลัง

ประมาณราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายปาระยะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาส อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ระยะทาง 0.080 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 1+080

ประมาณราคาวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	-	1.49	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	30	4.73	141.90	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	130.09	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	179.43	-	
5	งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	140.25	-	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	16.0	488.61	7,817.76	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,586.77	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,312.08	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	-	3,209.52	-	หนา - ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	48	3,109.32	149,247.36	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขานล่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ϕ 4 มม.#0.20*0.20 ม.	ตร.ม	320	32.66	10,451.20	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก ϕ 15 มม.	กก.	25	25.45	636.25	- ท่อ 90 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	19.0	244.40	4,643.60	- ปูนซีเมนต์ 90 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ-25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- หิน 100 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1	5,800.00	5,800.00	- คอนกรีต 40 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยโสธร
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	10	5.00	50.00	30.00 - 30.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	80.00	18.00	1,440.00	
			รวมค่างานต้นทุน		180,568.07	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
			FACTOR F		1.2726	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		229,790.93	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			คิดเป็นเงินประมาณ		229,000.00	
			เพิ่มตามมติ ครม.= 5 %		240,450.00	คิดเป็น 750.00 บาท/ตร.ม.
			คิดราคาเพียง		240,000.00	