

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- | | | |
|---|--|--|
| ๑ | ชื่อโครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรง หมู่ที่ ๖
สำนักงานเทศบาลตำบลบало |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน
โดยสังเขป | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรง หมู่ที่ ๖
บ้านปูลัย ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง | |
| | ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) | |
| | ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๖.๑ นายอนุมาน แวกาจิ | ประธานกรรมการ |
| | ๖.๒ นายมีสสัน แวสีลา | กรรมการ |
| | ๖.๓ นางสาวอุยิหะมะ | กรรมการ |

ประมาณราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายตาราง หมู่ที่ 6 ตำบลบาลอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ระยะทาง 1.400 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 1+400

ประมาณราคาวันที่ 23 ธันวาคม 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	-	1.48	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	3,300	4.73	15,609.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	129.24	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	178.49	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	139.55	-	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	100	488.26	48,826.00	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,586.59	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,311.81	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	-	3,209.17	-	หนา - ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	840	2,682.24	2,253,081.60	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ϕ 4 มม.#0.20*0.20 ม.	ตร.ม	5,600	32.66	182,896.00	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก ϕ 15 มม.	กก.	1,265	25.45	32,194.25	- ท่อ 60 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	1,400.0	244.40	342,160.00	- ปูนซีเมนต์ 60 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ-25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- หิน 100 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1	5,800.00	5,800.00	- คอนกรีต 40 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเปิดเตลิด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยโสธร
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	200	5.00	1,000.00	29.00 - 29.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	2	340.00	680.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	1,116	18.00	20,088.00	
รวมคำนวณต้นทุน					2,902,334.85	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					4,000,578.36	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม.= 5 %					-	
คิดเป็นเงินเพียง					4,000,000.00	คิดเป็น 714.29 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 578 / 2557 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบาลอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมีสสัน แวสีลา)

หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวอุทัยหิมาะ หะมะ

หัวหน้ากองคลัง