

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า หมู่ที่ ๓ บ้านสะตอแซ้ง สำนักงานเทศบาลตำบลบало		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๗๕๙,๐๐๐	บาท	
๓	ลักษณะงาน โดยสังเขป	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า ซอยโตะขุน- ซอยนุรุลซาฮาดะห์ บ้านสะตอแซ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๒ ตารางเมตร		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	เป็นเงิน	๗๖๓,๐๐๐ บาท
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)			
	๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)			
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๖.๑ นายอนุมาน แวกาจิ	ประธานกรรมการ		
	๖.๒ นายมัสลัน แวสีลา	กรรมการ		
	๖.๓ นางสาวสุยิหะมะ หะมะ	กรรมการ		

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยโต๊ะขุน -ซอยนุรุสซาฮาตะห์ บ้านสะเตแซ็ง หมู่ที่ 3 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 เจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบало
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด 5 แผ่น
 กำหนดราคากลางวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า	584,367.98	1.307	763,768.95	ใช้ราคาพาณิชย์ จ.ยะลาและใกล้เคียง เดือน ม.ค 62
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.....%				
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			763,768.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			763,000.00	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 065 / 2562 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมัสนัน แวกีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า

สถานที่ก่อสร้าง ซอยโตะขุน - ซอยนุรุลซาฮาดะห์ บ้านสะตอแซ็ง หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

แบบเลขที่ ---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด 5 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	763,768.95	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	-	
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 763,768.95	

ขอเบิกเพียง 763,000.00

(ตัวอักษร)

เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 065 / 2562 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาลตำบลบาลอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมัสนัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุยิหะ มะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่....1.../.....5....

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยโตะขุน - ชอยนุรลซาฮาดะห์ บ้านสะแตแข็ง หมู่ที่ 3 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบวล

แบบเลขที่

ประมาณการก่อสร้างโดย

นายกฤษาيمانุน แวบีมอ

ผช.นายช่างเขียนแบบ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า

สถานที่ก่อสร้าง ซอยโตะขุน - ซอยนุรุลซาฮาดะห์ บ้านสะเตเชิง หมู่ที่ 3 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบало

ประมาณการก่อสร้างโดย นายกุฮามานุน แวบีมอ

ผช.นายช่างเขียนแบบ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 144 ม.								แบบสรุป ข้อมูลวัสดุฯ รายละเอียด การคำนวณ ค่างาน ต้นทุนต่อ หน่วย
1.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.	144.00	ท่อน	1,297.06	186,776.64	-	-	186,776.64	
	- งานขุดดิน-ถมกลับ	-	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม. ชั้น 3	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานเทคอนกรีตหยาบ 1:3:5	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	งานยาแนวรอยต่อท่อ	196.80	ม.	-	-	15.00	2,952.00	2,952.00	
	รวมงาน (1.1)				-		2,952.00	189,728.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า

สถานที่ก่อสร้าง ซอยใต้ขุน - ซอยนุรุลซาฮาอะห์ บ้านสะตอเซิง หมู่ที่ 3 ตำบลบालอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ

แบบเลขที่

ประมาณการก่อสร้างโดย นายกูฮามานูณ แวปีมอ

ผช.นายช่างเขียนแบบ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานบ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด ศก.0.60 ม. จำนวน 17 บ่อ								แบบสรุป ข้อมูลวัสดุฯ รายละเอียด การคำนวณ ค่างาน ต้นทุนต่อ หน่วย
1.2.1	งานบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป สำหรับท่อ ศก.0.60 ม.	17.00	บ่อ	5,111.87	86,901.79	-	-	86,901.79	
	- คอนกรีต ค.2								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.								
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.								
	- ลวดผูกเหล็ก								
	- ไม้แบบ								
	- เหล็กฉาก L 75x75x3 มม.								
	- ค่าเชื่อม								
	- ขุดดินและปรับพื้น								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5								
	- ทราฮยาบอัดแน่น								
	- ค่าสีกันสนิม 2 ชั้น								
1.2.2	งานเทคอนกรีตโครงสร้างเชื่อมต่อปากบ่อพัก	2.04	ลบ.ม	2,286.58	4,664.62	436.00	889.44	5,554.06	
	รวม (1.2)				91,566.41		889.44	92,455.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า

สถานที่ก่อสร้าง ซอยโต๊ะขุน - ซอยนรุลชาชาติ บ้านสะตอแจ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบало

แบบเลขที่

ประมาณการก่อสร้างโดย นายกุฮามานุน แวปีมอ

ผช.นายช่างเขียนแบบ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า
โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า
เจ้าของโครงการกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบालอ
ประมาณการก่อสร้างโดย นายกุฮามานุน แวบีมอ

ผช.นายช่างเขียนแบบ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานทางเท้า								
1.4.1	งานพื้นทางเท้า								
	- ทราฮายาบปรับระดับ	18.85	ลบ.ม	296.19	5,583.18	99.00	1,866.15	7,449.33	✓
	- คอนกรีต ค.1(STR.180 กก./ ตร.ชม)	19.28	ลบ.ม	2,166.59	41,771.86	436.00	8,406.08	50,177.94	✓
	- แผ่นปูพื้นทางเท้า ขนาด 0.40x0.40	163.00	ตร.ม	500.00	81,500.00	55.00	8,965.00	90,465.00	✓
1.4.2	งานคันหินสำเร็จ ขนาด 11x20x50 ซม.	277.80	ม.	175.00	48,615.00	50.00	13,890.00	62,505.00	✓
	- ทาสีคันหิน	278.80	ม.	176.00	49,068.80	25.00	6,970.00	56,038.80	✓
1.4.3	งานซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำเดิม	-	L/S	-	-	-	-	-	
	รวม (1.4)							266,636.07	✓
1.5	งานสกัดพื้นถนนเดิม								
	- งานสกัดพื้นถนนเดิม	192.82	ตร.ม	-	-	70.00	13,497.40	13,497.40	✓
	รวม (1.5)							13,497.40	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกุฮามานุน แวบีมอ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายมีสสัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง