



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวินส์ (Box Culvert)

(บล็อกคอนเวินส์ ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง ยาว 12.00 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนเลียบบคลอง คอโลป้อแต หมู่ที่ 3 (หัวสะพานบาลอ - สาวอ) ตำบลบาลอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กำหนดราคากลาง

503,472.91

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ห้าแสนสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ

สรุปประมาณราคางานอำนวยความสะดวก

สำนักงานเทศบาลตำบลลพ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กิจกรรม บำรุงพิเศษ

ประเภท ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ (ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. แบบหลายช่อง)

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลลพ

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนเลียบริมคลองคลองป่าแต


สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลลพ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 0.000 กิโลเมตร

ปริมาณงาน

1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 2 - 1.20 X 1.20 X 12.00 ม. SKEW 30 องศา	จำนวน	1.00	แห่ง
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม X 12.00 ม. SKEW 30 องศา	จำนวน	-	แห่ง
3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม X 10.00 ม. SKEW 30 องศา	จำนวน	-	แห่ง
4	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม X 12.00 ม. SKEW 45 องศา	จำนวน	-	แห่ง

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนท่อลอดเหลี่ยม	479,498.01	Factor F
2	ค่างานต้นทุนถนน	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
3	แรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี	23,974.90	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ผนตชช 1 ผนตชช 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	503,472.91	
	คิดเป็นเงิน(เงินห้าแสนสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	503,472.91	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 230/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลลพ



กรรมการ

(นายมนัส แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายภูษามาน แวบีโม)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

งานอำนวยความสะดวก

สำนักงานเทศบาลตำบลบาส

รายการประมาณราคาเพื่อลดเหลี่ยม คสล.แบบ RIGID FRAME(ขนาดที่ 1)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการที่ 0 ถนนเลียบริมคลองคลองป่าแต หมู่ที่ 3 ตำบลบาส อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ก่อสร้างเพื่อลดเหลี่ยม คสล.ขนาด 2 - 1.20 X 1.20 X 12.00 ม. SKEW 30 องศา

จำนวน 1.00 แห่ง

กม.ที่ 0+000

6.5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินชุด	97.44	ลบ.ม.	-	-	23.80	2,319.07	1.2799	30.46	2,968.18	
2	งานทรายถมคอเพื่อลดเหลี่ยม	4.80	ลบ.ม.	-	-	349.38	1,677.01	1.2799	447.17	2,146.41	
3	งานดินถม (จากการขนส่ง)	280.00	ลบ.ม.	-	-	290.18	81,250.40	1.2799	371.40	103,992.39	
4	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	20.00	ลบ.ม.	-	-	324.91	6,498.12	1.2799	415.85	8,316.94	
5	หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	901.44	-	-	-	-	
6	งานชุดรื้อผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	16.32	-	-	-	-	
7	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	34.38	-	-	-	-	
8	งาน Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	227.75	-	-	-	-	4 cm.
9	งานคอนกรีตหยาบ	2.54	ลบ.ม.	-	-	1,553.46	3,945.78	1.2799	1,988.27	5,050.20	
10	งานคอนกรีต ค.2	6.28	ลบ.ม.	-	-	1,733.87	10,888.72	1.2799	2,219.18	13,936.47	
11	งานคอนกรีต ค.3	28.22	ลบ.ม.	-	-	1,862.38	52,556.37	1.2799	2,383.66	67,266.90	
12	ไม้แบบ(3)	159.64	ตร.ม.	-	-	412.66	65,877.37	1.2799	528.17	84,316.45	
13	งานเหล็กเสริม							-			
	- RB 6 SR 24	18.02	กก.	-	-	28.89	520.53	1.2799	36.97	666.23	
	- RB 9 SR 24	397.99	กก.	-	-	27.29	10,859.57	1.2799	34.92	13,899.16	
	- RB 25 SR 24	155.97	กก.	-	-	29.64	4,623.07	1.2799	37.94	5,917.07	
	- DB 12 SD 40	2,378.64	กก.	-	-	24.22	57,607.69	1.2799	31.00	73,732.08	
	- DB 16 SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	-	-	
	- DB 20 SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	-	-	
	- DB 25 SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-	-	-	
14	ลวดผูกเหล็ก	73.77	กก.	-	-	56.07	4,136.28	1.2799	71.76	5,294.03	
15	งานทางเบี่ยงเส้นทางจราจร	1.00	แห่ง	-	-	64,362.67	64,362.67	1.2799	82,377.78	82,377.78	
16	งานรื้อท่อกลมเดิมขนาดท่อ Ø 1.00 ม.	33.00	ม.	-	-	227.71	7,514.41	1.2799	291.45	9,617.70	
17	งานรื้อท่อกลมเดิมขนาดท่อ Ø 1.20 ม.	-	ม.	-	-	207.88	-	-	-	-	
18	งานรื้อเพื่อลดเหลี่ยมเดิม	-	แห่ง	-	-	17,893.23	-	-	-	-	
19	CONCRETE SLOPE PROTECTION	-	ตร.ม.	-	-	17,893.23	-	-	-	-	
20	หลักนำโค้ง 0.15 x 0.15 ม.	-	หลัก	-	-	620.00	-	-	-	-	
21	ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	2,660.00	-	-	-	-	
22	ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	-	ชุด	-	-	2,840.00	-	-	-	-	
23	งานติดตั้งหลักกิโลเมตร	-	ชุด	-	-	2,260.00	-	-	-	-	
24	งานตีเส้นจราจรสีทราฟฟิกเพนท์	-	ตร.ม.	-	-	190.00	-	-	-	-	
25	Guard Rail	-	ม.	-	-	1,950.00	-	-	-	-	
26	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	290.00	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน ก่อสร้างเพื่อลดเหลี่ยม คสล.ขนาด 2 - 1.20 X 1.20 X 12.00 ม. SKEW 30 องศา							374,637.09			479,498.01	