

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ ๕ สำนักงานเทศบาลตำบลบало
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ลักษณะงาน โดยสังเขป	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	
	๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑ นายอนุธมาน แวกาจิ	ประธานกรรมการ
	๖.๒ นายมีสลิ้น แวสีลา	กรรมการ
	๖.๓ นางสาวพานะ เต๊ะ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบало โทร. ๐-๗๓๒๕-๔๑๘๘

ที่ ยล ๕๓๕๐๓/๐๗๒

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ ๕
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบало

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบало ที่ ๖๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณา กำหนดราคากลางตามคำสั่ง เทศบาลตำบลบало ดังกล่าว

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคา ได้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๓๗.๕/ว ๙๒๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการโดยให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างที่ทบทวนและ ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

พร้อมนี้ได้แนบบัญชีราคากลาง ปร.๔ และ ปร.๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

การแบ่งงวดงาน แบ่งออกเป็นจำนวน ๔ งวด โดยปฏิบัติงานดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๑.๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณก่อสร้าง ขนาด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แผ่นป้าย

๑.๒ สำรวจหาแนวและระดับก่อสร้าง

๑.๓ ปรับพื้นที่ทางป่า ขุดต่อ แนวก่อสร้าง

๑.๔ ผึงท่อส่งน้ำ PVC Ø ๖" จำนวน ๒๐๐ ท่อน หรือได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (งานแล้วเสร็จประมาณ ๒๕%)

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๒.๑ ผึงท่อส่งน้ำ PVC Ø ๖" ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด ก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. พร้อมประตูละบายน้ำ จำนวน ๑๒ จุด แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (งานแล้วเสร็จ ๕๐%)

/งวดที่ ๓.....

งวดที่ ๓ เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๓.๑ ผังท่อส่งน้ำ PVC Ø ๖" ส่วนที่เหลื่อมแล้วเสร็จทั้งหมด และก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ลบ.ม แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (งานแล้วเสร็จ ๗๕%)

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๔.๑ ทำการสำรวจ วางผังงานโรงสูบน้ำ และก่อสร้างโรงสูบน้ำและถังเก็บน้ำ คสล. แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแบบแปลนและสัญญาจ้างที่กำหนดทุกประการ พร้อมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (งานแล้วเสร็จ ๑๐๐%)

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ตามบัญชีสรุปผลที่แนบท้ายนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ปลัด ทต.บาลอ ประธานกรรมการ

(นายอนุমান แวกาจิ)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง กรรมการ

(นายมัสลัน แวสีลา)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

(นางสาวพานะ เต๊ะ)

- ทราบ/พิจารณา

(☒) อนุมัติ.....

(☐) ไม่อนุมัติ.....

(นายอับดุลรอเซ เต๊ะแอ)

นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบวอ

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบวอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบวอ

แบบเลขที่ ตามรายการ เทศบาลตำบลบวอกำหนด

ประมาณการตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 10 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	จำนวนเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำ	1,284,400.00	-	1,284,400.00	1.เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2	โรงสูบน้ำ (งานอาคาร)	73,382.62	1.2726	93,386.72	2.เงินประกันผลงานหัก 0.00%
3	งานท่อส่งน้ำ (งาน ขป)	1,776,989.60	1.3678	2,430,566.37	3.ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
4	ถังเก็บน้ำค.ส.ล. ขนาดบรรจุ 100ลบ.ม.(งานอาคาร)	551005.36	1.2726	701,209.42	4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,509,562.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,500,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)				

หมายเหตุ - ราคาวัดดูใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 /

ราคาวัดดูบางอย่าง เป็นราคาท้องถิ่น

- ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการอัตราค่าจ้างต่อหน่วยงานดินของกรมบัญชีกลาง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

ราคาน้ำมัน อ.เมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 617/2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบวอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมีสลับ แวสีลา)

หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพานะ เต๊ะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักงานเทศบาลตำบลบालอ
บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558			แผ่นที่ 1		รวม 10 แผ่น	
แบบเลขที่ :			ผู้ทำการประมาณการราคา นายมีสสัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง สถานที่ก่อสร้าง :บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	เครื่องสูบน้ำ								
1.1	เครื่องสูบน้ำDouble Sction Centrifugal Pump อัตราสูบน้ำ 0.25 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 25 เมตร 110 กิโลวัตต์ 1,450 รอบ	1	ชุด	380,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	
1.2	มอเตอร์ขนาด 110 กิโลวัตต์ 1,450 รอบ	1	ชุด	220,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	
1.3	ฐานเหล็กสำหรับติดตั้งมอเตอร์และปั้มน้ำ	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
1.4	ตู้ควบคุมขนาด 110 กิโลวัตต์	1	ใบ	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
1.5	Priming Pump 1"1HP 380 VAC	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
1.6	ฟุตวาล์ว ขนาด 350 มม.	1	ตัว	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
1.7	โค้ง 90 องศา ขนาด 350 มม. (เหล็กหล่อ)	1	ตัว	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
1.8	เข็ดวาล์วขนาด 300 มม.(เหล็กหล่อ มี มอก)	1	ตัว	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
1.9	ประตูน้ำปีกผีเสื้อขนาด 300 มม.(เหล็กหล่อมี มอก)	1	ตัว	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
1.10	ท่อยางตัวหนอนขนาด 300 มม.ยาว 4 เมตร (หน้างาน / ด้าน)	1	เส้น	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
1.11	ท่อเหล็กขนาด 350 มม.ยาว 3 ม.หนา 6มิล	1	ท่อน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
1.12	ท่อเหล็กขนาด 300 มม.ยาว 3 ม.หนา 6มิล	1	ท่อน	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
1.13	หน้างานเหล็กเชื่อมขนาด 350 มม.หนา25 มิล	4	แผ่น	3,500.00	14,000.00			14,000.00	
1.14	หน้างานเหล็กเชื่อมขนาด 300 มม.หนา25 มิล	4	แผ่น	2,500.00	10,000.00			10,000.00	
1.15	ประเก็นยางขนาด 350 มม.	8	แผ่น	400.00	3,200.00			3,200.00	
	ยกออกไป							1,097,200.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ
บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า				วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558		แผ่นที่ 2		รวม 10 แผ่น	
แบบเลขที่ :				ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสลิน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง สถานที่ก่อสร้าง :บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา					
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							1,097,200.00	
1.16	ประเก็นยางขนาด 300 มม.	8	แผ่น	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
1.17	น๊อตสกรูขนาด 3/4" ยาว 3.5 นิ้ว	150	ชุด	100.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.18	สายไฟเข้ามอเตอร์ขนาด50 ตร.มม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.19	ลวดสลิงขนาด 12 มม.	100	เมตร	150.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.20	กิปัดลวดสลิง	8	ตัว	100.00	800.00	-	-	800.00	
1.21	รอกโซ่ขนาด 2 ตัน	1	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
1.22	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
1.23	ค่าขนส่งจากกรุงเทพ - ยะลา	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง (รายการที่ 1)								1,284,400.00	
2	โรงสูบน้ำ								
2.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2.1.1	ดินขุดถมคืน	3.5	ลบ.ม	-	-	99.00	346.50	346.50	
2.1.2	ทรายหยาบรองใต้ฐานราก	1.5	ม ³	276.11	414.17	99.00	148.50	562.67	
2.1.3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2	ลบ.ม	2,538.11	5,076.22	250.00	500.00	5,576.22	
2.1.4	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบ (50%)	4	ลบ.ฟ	350.00	1,400.00	110.00	440.00	1,840.00	
	ยอดยกไป							8,325.39	

บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558			แผ่นที่ 3		รวม 10 แผ่น	
แบบเลขที่ :			ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสดัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง สถานที่ก่อสร้าง :บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
2.2	ยอดยกมา							8,325.39	
	ตะปูตะ	3	ก.ก.	27.00	81.00	-	-	81.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม								
	2.2.1 SR 24 ยาว 10.00 ม. RB Ø 6 มม	0.05	ตัน	21,427.57	1,071.38	3,400.00	170.00	1,241.38	
	2.2.2 SR 24 ยาว 10.00 ม. RB Ø 9 มม.	0.015	ตัน	23,224.00	348.36	3,400.00	51.00	399.36	
	2.2.3. SD 30 ยาว 10.00 ม. DB Ø 12 มม	0.1	ตัน	19,836.45	1,983.65	3,400.00	340.00	2,323.65	
	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	
	เหล็ก WIRE MASH	15	ม ²	40.00	600.00	5.00	75.00	675.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็ก C ขนาด 100x50x20 หน้า 2.3 มม	12	ท่อน	794.39	9,532.68	200.00	2,400.00	11,932.68	
	เหล็กC ขนาด 75x45x15 หน้า 2.3 มม.	11	ท่อน	705.61	7,761.71	150.00	1,650.00	9,411.71	
	สีทาเหล็กกันสนิม	40	ตร.ม	40.00	1,600.00	30.00	1,200.00	2,800.00	
	งานมุงหลังคา								
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	80	แผ่น	66.36	5,308.80	-	-	5,308.80	
ตัวยึดกระเบื้อง	107	ตัว	2.34	250.38	-	-	250.38		
ครอบสันโค้งคู่ (หลังคา) ขนาด 0.33 x 0.2	8	อัน	66.00	528.00	-	-	528.00		
ครอบสันตะเข้คู่	12	แผ่น	64.00	768.00	-	-	768.00		
	ยอดยกไป							44,269.62	

สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ

บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558				แผ่นที่ 4	รวม 10 แผ่น
แบบเลขที่ :			ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสลิน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง สถานที่ก่อสร้าง :บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา					
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	ยอดยกมา							44,269.62
	ครอบสันคูหางมน	4	แผ่น	66.00	264.00	-	-	264.00
	ครอบข้างคู	16	ตัว	52.00	832.00	-	-	832.00
	ครอบคูปิดจั่ว	2	แผ่น	40.00	80.00	-	-	80.00
	ไม้เนื้อ 1 x 6 นิ้ว	35	แผ่น	64.00	2,240.00	10.00	350.00	2,590.00
	งานปูนตกแต่งผนังทั่วไป							
	ผนังคอนกรีตบดอัด ขนาด 0.07x0.19x0.19	20	ม ²	90.00	1,800.00	50.00	1,000.00	2,800.00
	ปูนฉาบ	40	ม ²	80.00	3,200.00	80.00	3,200.00	6,400.00
	หมวดงานประตู , หน้าต่าง							
	ป1 ประตูบานไม้อัดสัก ขนาด 0.80 x 2.00	1	ชุด	740.00	740.00	136.00	136.00	876.00
	น1 หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.80 x 1.10	3	ชุด	650.00	1,950.00	137.00	411.00	2,361.00
	งานทาสี							
	ทาสีรองพื้นและสีพลาสติก	120	ตร.ม.	35.00	4,200.00	30.00	3,600.00	7,800.00
	งานไฟฟ้า							
	ชุดควบคุมไฟ 6x8 นิ้ว	1	จุด	2,780.00	2,780.00	250.00	250.00	3,030.00
	ชุดสายไฟ สวิทช์ ปลั๊ก ท่อร้อยสาย	2	จุด	430.00	860.00	10.00	20.00	880.00
	ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1-36 วัตต์	3	จุด	300.00	900.00	100.00	300.00	1,200.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง(รายการที่2)							73,382.62

สำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี

บัญชีแสดงการคำนวณราคาก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558			แผ่นที่ 5		รวม 10 แผ่น	
แบบเลขที่ :			ผู้ทำการประมาณการราคา นายมีสลิ้น แวสีลา หัวหน้ากองช่าง สถานที่ก่อสร้าง :บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลลพาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
3	งานท่อน้ำ (อุปกรณ์ท่อ, วางเรียงท่อ,และถมดิน)								
3.1	งานกรุดางป่าขุดต่อแนวก่อสร้าง กว้าง 4 ม.	4000	ตร.ม.	-	-	2.30	9,200.00	9,200.00	
3.2	ท่อพีวี ซี n6" ชั้น 8.5 (แบบแหวนยาง) ยาว 6.00ม./ท่อน	2000	เมตร	374.70	749,400.00	170.00	340,000.00	1,089,400.00	
3.3	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	123,600.00	123,600.00			123,600.00	
3.4	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น หนา 0.20ม.	200	ลบ.ม.	277.90	55,580.00	100.00	20,000.00	75,580.00	
3.5	ประตูล็อก ท่อ n6" (มอก กปภ) พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	17,500.00	70,000.00	3,000.00	12,000.00	82,000.00	
3.6	ประตุน้ำเหล็กหล่อ ท่อ n4" (มอก กปภ)	12	ชุด	6,200.00	74,400.00	2,200.00	26,400.00	100,800.00	
3.7	อุปกรณ์ประสานท่อ	1	งาน	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
3.8	เทพื้นเกลี่ย	200	ม้วน	10.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.9	กาบต่อท่อ ขนาด บรรจุ 1 Kg	20	กบ	470.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
3.10	อุปกรณ์ท่อน้ำส่งจากเครื่องสูบน้ำØ12นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(ท่อขยอน)	1	ชุด	140,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
3.11	ท่อสูบน้ำ GS Ø12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์หัวบัว	1	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
3.10	งานบ่อพัก ค.ส.ล. 0.60x0.60 ม.	12	บ่อ	5,125.80	61,509.60	-	-	61,509.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(รายการที่3)								1,776,989.60	

สำนักงานเทศบาลตำบลบวอ

แบบ ปร.4

บัญชีแสดงรายการคำนวณ

งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า				วันที่ 21 ธันวาคม 2558		แผ่นที่ 7		รวม 10 แผ่น
แบบเลขที่ :				ผู้ทำการประมาณราคา นายมัสนัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง				
				สถานที่ก่อสร้าง : บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบวอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	รายละเอียดถึงเก็บน้ำ ค.ส.ล.ขนาดบรรจุ 100 ลบ.ม.							
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	37.00	ลบ.ม	2,538.11	93,910.07	498.00	18,426.00	112,336.07
2	คอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม	1,437.14	8,622.84	398.00	2,388.00	11,010.84
3	ค่าแรงปูนฉาบผนังด้านใน,ด้านนอก	207.00	ตร.ม	-	-	82.00	16,974.00	16,974.00
4	ซีเมนต์สำหรับงานฉาบ	50.00	ถุง	142.00	7,100.00	-	-	7,100.00
5	ทรายละเอียด	6.00	ลบ.ม	276.11	1,656.66	99.00	594.00	2,250.66
6	ไม้แบบ	23.00	ลบ.ม	350.00	8,050.00	110.00	2,530.00	10,580.00
7	งานขุดดินและถมดิน	138.00	ลบ.ม	-	-	99.00	13,662.00	13,662.00
8	ปลูกหญ้า	108.00	ตร.ม	70.00	7,560.00	10.00	1,080.00	8,640.00
9	เสาไม้กลม ขนาด 4"×4.00 ม.	160	ต้น	350.00	56,000.00	-	-	56,000.00
10	ค่าแรงทำนักร้านพร้อมรื้อย้าย	1.00	เหมาจ่าย			9,378.00	9,378.00	9,378.00
11	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	6.00	ท่อน	615.00	3,690.00			3,690.00
	งานท่อและอุปกรณ์							
12	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดØ 0.10× 6.00 ม.หน้างาน2ด้าน	3	ท่อน	400.00	5,930.30			5,930.30
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกยกไป)							257,551.87

สำนักงานเทศบาลตำบลบวอ

แบบ ปร.4

บัญชีแสดงรายการคำนวณ

งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า				วันที่ 21 ธันวาคม 2558		แผ่นที่ 8		รวม 10 แผ่น
แบบเลขที่ :				ผู้ทำการประมาณราคา นายมัสลิน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง				
				สถานที่ก่อสร้าง : บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบวอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	(ยอดยกมา)							257,551.87
13	ท่อสันเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 0.10× 1.00 ม.	2	ชุด	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00
	หน้างาน 1 ด้าน							
14	ท่อสันเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 0.10× 1.00 ม.	8.00	ชุด	2,900.00	23,200.00	-	-	23,200.00
	หน้างาน 2 ด้าน							
15	ท่อสันอาบสังกะสี ขนาด Ø 0.10× 1.00 ม. พอกกลาง	4	ชุด	1,442.57	5,770.28	-	-	5,770.28
	ด้วยวงแหวนเหล็กหนา 6 มม.หน้างาน 2 ด้าน							
16	ข้อโค้ง 90 ⁰ เหล็กเหนียวขนาด Ø 0.10× 1.00 ม.	4	ชุด	1,350.00	5,400.00	-	-	5,400.00
	หน้างาน 2 ด้าน							
17	ประตุน้ำเหล็กหล่อ ชนิดใต้ดิน ขนาด Ø 0.10× 6.00 ม.	3.00	ชุด	3,800.00	11,400.00	-	-	11,400.00
18	CHECK VALVE ขนาด Ø 0.10 ม (ไม่มีระบาย)	3.00	ชุด	5,750.00	17,250.00	-	-	17,250.00
19	ท่อลดเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 0.20 - Ø 1.00 ม.	1.00	ชุด	2,220.00	2,220.00	-	-	2,220.00
	หน้างาน 1 ด้าน							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกยกไป)							325,692.15

สำนักงานเทศบาลตำบลบาส

แบบ ปร.4

บัญชีแสดงรายการคำนวณ

งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า				วันที่ 21 ธันวาคม 2558		แผ่นที่ 9		รวม 10 แผ่น
แบบเลขที่ :				ผู้ทำการประมาณราคา นายมัสสัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง				
				สถานที่ก่อสร้าง : บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาสล่อ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร				
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	(ยอดยกมา)							325,692.15
20	สามทางเหล็กอาบสังกะสี ขนาดØ 0.10 - 1.00 -0.10 ม	1.00	ชุด	1,972.00	1,972.00	-	-	1,972.00
	พร้อมหน้างาน 3 ด้าน							
21	ประเก็นยาง ขนาด Ø 0.10 ม.	23.00	ชุด	20.00	460.00	-	-	460.00
22	น็อต-สกรู ขนาด 3/4"× 0.090 ม.	184.00	ชุด	65.00	11,960.00	-	-	11,960.00
23	ท่อต้นหน้างานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ขนาดØ 0.10 ม	2.00	ชุด	795.00	1,590.00	-	-	1,590.00
	ชั้น 8							
24	Rubber Water Stop Type "B"	100	ม.	500.00	50,000.00	-	-	50,000.00
25	บันไดลิง	24	ชุด	233.64	5,607.36	-	-	5,607.36
26	น้ำยากันซึม	33.00	ก.ล.	220.00	7,260.00	-	-	7,260.00
27	น้ำยากันสนิม Butemimus Compound	5.00	ก.ป.	392.00	1,960.00	-	-	1,960.00
	งานโครงหลังคาตั้งเก็บน้ำรูปสี่เหลี่ยม							
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 100×100-4.5 มม.× 6.00 ม.	3.00	ท่อน	3,160.00	9,480.00	-	-	9,480.00
29	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 150×80-4.5 มม.× 6.00 ม.	6.00	ท่อน	3,160.00	18,960.00	-	-	18,960.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกยกไป)							434,941.51

สำนักงานเทศบาลตำบลบало

แบบ ปร.4

บัญชีแสดงรายการคำนวณ

งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า				วันที่ 21 ธันวาคม 2558		แผ่นที่ 10		รวม 10 แผ่น
แบบเลขที่ :				ผู้ทำการประมาณราคา นายมัสสัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง				
				สถานที่ก่อสร้าง : บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	(ยอดยกมา)							434,941.51
30	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 75×75-4.5 มม.× 6.00 ม.	2.00	ท่อน	3,060.00	6,120.00	-	-	6,120.00
31	เหล็ก C 150×50-×20-4.5 มม.× 6.00 ม	7.00	ท่อน	3,320.00	23,240.00	-	-	23,240.00
32	เหล็ก C 100×50-×20-3.2 มม.× 6.00 ม	18.00	ท่อน	1,120.00	20,160.00	-	-	20,160.00
33	เหล็กแผ่น หนา 6 มม.	1.00	แผ่น	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00
34	กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่ 0.50×1.20 ม. หนา 6 มม	245.00	แผ่น	145.00	35,525.00	-	-	35,525.00
35	ครอบสันกระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่	20.00	แผ่น	70.00	1,400.00	-	-	1,400.00
36	สลักเกลียวยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่	530.00	ตัว	5.00	2,650.00	-	-	2,650.00
37	ตาข่ายถักหลามตัดขนาดช่อง 1"ใช้ลวด ขนาด 2 มม	50.00	ตร.ม	400.00	20,000.00	-	-	20,000.00
38	ลวดเชื่อม	10.00	กล่อง	225.00	2,250.00	-	-	2,250.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							550,886.51