

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท	
๓	ลักษณะงาน โดยสังเขป	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอราชมั่น จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘	เป็นเงิน	๑,๔๙๔,๐๐๐ บาท
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)			
	๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)			
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๖.๑ นายอนุธามาน	แวกาจิ	ประธานกรรมการ	
	๖.๒ นายมีสลิ้น	แวสีลา	กรรมการ	
	๖.๓ นางสาวกิตสุกานต์	จันทร์ฉาย	กรรมการ	

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบาลอ**

ประเภทงาน อาคารโรงจอดรถ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบาลอ
แบบเลขที่ ตามรายการ เทศบาลตำบลบาลอกำหนด
ประมาณการตามแบบ ป.ร. ๔ จำนวน ๖ แผ่น
ประมาณการวันที่ 11-ส.ค.-58

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	จำนวนเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร	๑,๑๗๔,๙๘๒.๓๐	๑.๒๗๒๒	๑,๔๙๔,๘๑๒.๔๘	๑.เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐% ๒.เงินประกันผลง ๐.๐๐% ๓.ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐% ๔.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๔๙๔,๘๑๒.๔๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๔๙๔,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร
 ราคาประมาณ ๘,๘๙๒.๘๕ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคา ตามคำสั่ง ๔๐๔ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอนุมาน แวกาจิ)
 ปลัดเทศบาลตำบลบาลอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย)
 (นายมีสลับ แวสีลา) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
 หัวหน้ากองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลบวกลอ
บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ			วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558				แผ่นที่ 1	รวม 6 แผ่น	
แบบเลขที่ :			ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสสัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบวกลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบวกลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
งานดินและฐานราก									
1.1	ดินขุดถมคืน	40	ม ³	-	-	99.00	3,960.00	3,960.00	
1.2	ทรายรองพื้น	1.3	ม ³	200.00	260.00	20.00	26.00	286.00	
1.3	ดินลูกรัง		ม ³	-	-	-	-	-	
1.4	คอนกรีตหยาบ	2.6	ม ³	1,600.00	4,160.00	398.00	1,034.80	5,194.80	
งานโครงสร้าง									
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	49.69	ม ³	1,929.30	95,866.92	436.00	21,664.84	117,531.76	
2.2	เหล็กเสริม								
	2.2.1 DB 12 มม.	75	เส้น	220.00	16,500.00	35.00	2,625.00	19,125.00	
	2.2.2 RB 6 มม.	587	เส้น	60.00	35,220.00	6.50	3,815.50	39,035.50	
2.3	ลวดผูกเหล็ก	17	กก.	45.00	765.00	-	-	765.00	
2.4	แบบหล่อ	152	ม ²	150.00	22,800.00	60.00	9,120.00	31,920.00	
2.5	เหล็ก WIRE MASH	593	ม ²	60.00	35,580.00	21.00	12,453.00	48,033.00	
2.6	ตะปู	94	ก.ก.	37.38	3,513.72	-	-	3,513.72	
2.7	ไม้ค้ำยัน	180	ต้น	40.00	7,200.00	10.00	1,800.00	9,000.00	
2.8	ไม้ 1x2	300	ท่อน	5.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2.9	ไม้ 1 ½ x3x3.50	25	ท่อน	205.00	5,125.00	-	-	5,125.00	
ยอดยกไป								284,989.78	

สำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี
บัญชีแสดงการคำนวณราคาก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ			วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558				แผ่นที่ 2		รวม 6 แผ่น	
แบบเลขที่ :			ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสสัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลลพบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลลพบุรี อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร							
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง		
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	ยอดยกมา								284,989.78	
	งานปูนตักแต่งผนังทั่วไป									
3.1	อิฐก่อครึ่งแผ่น	135	ม ²	192.00	25,920.00	50.00	6,750.00		32,670.00	
3.2	สแตนเลส	111	ม.	500.00	55,500.00	380.00	42,180.00		97,680.00	
3.3	ปูนฉาบ	533	ม ²	80.00	42,640.00	80.00	42,640.00		85,280.00	
3.4	ลายฉลุไม้	8	อัน	1200.00	9,600.00	-	-		9,600.00	
3.5	งานเอ็น ค.ส.ล.	21	ม.	60.00	1,260.00	70.00	1,470.00		2,730.00	
3.6	หินเทียม	63	ม ²	50.00	3,150.00	70.00	4,410.00		7,560.00	
3.7	กระเบื้องปูพื้นทั่วไป	12	ม ²	250.00	3,000.00	230.00	2,760.00		5,760.00	
	งานทำผิวพื้น									
4.1	พื้นทางเดินไม้หมอน	15	ท่อน	720.00	10,800.00	-	-		10,800.00	
4.2	กระเบื้องห้องน้ำ - ห้องส้วม	60	ม ²	230.00	13,800.00	120.00	7,200.00		21,000.00	
4.3	กรวดหิน	12	ม ²	65.00	780.00		-		780.00	
4.4	พื้นทรายล้าง	13	ม ²	380.00	4,940.00	180.00	2,340.00		7,280.00	
	งานฝ้าเพดาน									
5.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	24.00	ม ²	320.00	7,680.00	75.00	1,800.00		9,480.00	
5.2	ฝ้าชายคาโวนิว	13.00	ม ³	2,000.00	26,000.00	81.00	1,053.00		27,053.00	
	ยอดยกไป								602,662.78	

สำนักงานเทศบาลตำบลบालอ
บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ			วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558			แผ่นที่ 3		รวม 6 แผ่น
แบบเลขที่ :			ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสสัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา					
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)
	ยอดยกมา							602,662.78
	งานหลังคา							
6.1	กระเบื้องซีแพคโมเนีย	2,810	แผ่น	40.00	112,400.00	20.00	56,200.00	168,600.00
6.2	กระเบื้องครอบ	129	แผ่น	30.00	3,870.00	20.00	2,580.00	6,450.00
6.3	ตัวยึดกระเบื้อง	5,616	อัน	3.00	16,848.00	-	-	16,848.00
6.4	โครงหลังคาเหล็ก							
	6.4.1 เหล็ก C100x50x20x2.3ม.	68.00	เส้น	808.41	54,971.88	350.00	23,800.00	78,771.88
	6.4.2.เหล็ก C100x50x20x3.2ม.	39.00	เส้น	917.76	35,792.64	430.00	16,770.00	52,562.64
	6.4.3 เหล็ก C125x50x20x3.2ม.	20.00	เส้น	971.65	19,433.00	495.00	9,900.00	29,333.00
6.5	ไม้เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 x 8	52	ม.	62.00	3,224.00	50.00	2,600.00	5,824.00
6.6	ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 x6	52	ม.	5.00	260.00	45.00	2,340.00	2,600.00
	งานประตู - หน้าต่าง และกระจกสองแสง							
7.1	วงกบและบานประตูพร้อมอุปกรณ์							
	7.1.1 ป. 1 (บานเลื่อน)	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
	7.1.2 ป. 2 (ประตูห้องน้ำ)	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
7.2	วงกบและบานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์							
	7.2.1 น 1 (บานเลื่อน)	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	7.2.2 น 2 (บานกระทุ้ง)	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	7.2.3 น 3 (บานกระทุ้ง)	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	ยอดยกไป							1,022,652.30

สำนักงานเทศบาลตำบลบालอ
บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ			วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558				แผ่นที่ 4	รวม 6 แผ่น
แบบเลขที่ :			ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสลิน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง					
			สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา					
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)
	ยอดยกมา							1,022,652.30
	งานสี							
8.1	สีทาผนังภายใน	73	ม ²	60.00	4,380.00	30.00	2,190.00	6,570.00
8.2	สีทาผนังภายนอก	142	ม ²	45.00	6,390.00	30.00	4,260.00	10,650.00
8.3	สีน้ำมันทาไม้	10	ม ²	45.00	450.00	40.00	400.00	850.00
8.4	สีรองพื้น	180	ม ²	74.00	13,320.00	35.00	6,300.00	19,620.00
8.5	สีกันสนิม	168	ม ²	60.00	10,080.00	35.00	5,880.00	15,960.00
	งานสุขภัณฑ์และท่อ							
9.1	โถส้วมชักโครก	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	310.00	620.00	7,620.00
9.2	โถปัสสาวะ ชาย		ชุด					
9.3	อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	310.00	620.00	7,020.00
9.4	กระจกเงาและหิ้งวางของ	1	ชุด	380.00	380.00	150.00	150.00	530.00
9.5	โถส้วมนั่งยอง	0	ชุด	-	-	-	-	-
9.6	ทึใส่ผ้าม่านกระดาดะชำระ	2	ที่	350.00	700.00	120.00	240.00	940.00
9.7	ฝักบัว	1	ชุด	520.00	520.00	120.00	120.00	640.00
9.8	ก๊อกน้ำ	6	อัน	80.00	480.00	30.00	180.00	660.00
9.9	ท่อระบายส้วม	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
9.10	ท่อน้ำระบายอากาศ	1	L/S	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	ยอดยกไป							1,100,512.30

สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ

บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ			วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558			แผ่นที่ 5		รวม 6 แผ่น	
แบบเลขที่ :			ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสสัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							1,100,512.30	
9.11	ท่อน้ำดี	1	L/S	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
9.12	ฝากรองผนังน้ำทิ้ง 3"	4	อัน	250.00	1,000.00	90.00	360.00	1,360.00	
9.13	ที่ใส่สบู่	1	อัน	320.00	320.00	80.00	80.00	400.00	
9.14	ที่แขวนผ้า	1	อัน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
9.15	ฝักบัวสายอ่อน	1	ชุด	650.00	650.00	150.00	-	650.00	
9.16	อุปกรณ์อื่น ๆ								
	งานไฟฟ้า								
10.1	สายไฟฟ้า	120	ม.	84.00	10,080.00	40.00	4,800.00	14,880.00	
10.2	ท่อน้ำสายไฟฟ้า inc	120	ม.	76.00	9,120.00	28.00	3,360.00	12,480.00	
10.3	ตู้โหลด	1	L/S	5,500.00	5,500.00	310.00	310.00	5,810.00	
10.4	วัสดุรัดสาย	1	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
10.5	ปลั๊กเต้ารับ	2	อัน	180.00	360.00	90.00	180.00	540.00	
10.6	สวิตช์	10	ชุด	120.00	1,200.00	90.00	900.00	2,100.00	
10.7	หลอดไฟ SKU 2X36w	8	ชุด	350.00	2,800.00	150.00	1,200.00	4,000.00	
10.8	หลอดไฟ SKU 1X36w	3	ชุด	300.00	900.00	150.00	450.00	1,350.00	
10.9	หลอดดาวไลส์	4	ชุด	250.00	1,000.00	150.00	600.00	1,600.00	
10.10	อุปกรณ์อื่นๆ								
	ยอดยกไป							1,151,882.30	

สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ
บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ			วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558				แผ่นที่ 6	รวม 6 แผ่น
แบบเลขที่ :			ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสนัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา					
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	(บาท)
	ขุดขยกมา งานเบสิตเตลิต							1,151,882.30
11.1	ทอระบายภายนอก	15	ม	250.00	3,750.00	150.00	2,250.00	6,000.00
11.2	ปอเกราะซีม(สำเร็จรูป)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,600.00	2,100.00	17,100.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,174,982.30