

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ ๕ สำนักงานเทศบาลตำบลบวาลอ
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒,๘๒๒,๐๐๐ บาท
๓	ลักษณะงาน โดยสังเขป	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระบบส่งน้ำด้วย ท่อ PVC บ้านละแอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบวาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๘๒๒,๐๐๐ บาท
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๕.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
	๕.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑	นายอนุธมาน แวกาจิ ประธานกรรมการ
	๖.๒	นายมีสลิ้น แวสีลา กรรมการ
	๖.๓	นางสาวอุยิหะมะ หะมะ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบало

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระบบส่งน้ำด้วยท่อ PVC

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละแอ ม.5 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบало

แบบเลขที่ ตามรายการ เทศบาลตำบลบалоกำหนด

ประมาณการตามแบบ ป.ร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	จำนวนเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	งานชลประทาน	๒,๐๖๓,๒๑๔.๗๑	๑.๓๖๗๘	๒,๘๒๒,๐๖๕.๐๘	๑.เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐% ๒.เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% ๓.ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐% ๔.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๘๒๒,๐๖๕.๐๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๘๒๒,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) ส่องล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ๔๘๑ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗


 (.....) ประธานกรรมการ
 (นายอนุมาน แวกาจิ)


 (.....) กรรมการ
 (นายมีสตัน แวสีลา)


 (.....) กรรมการ
 (นางสาวชฎีหิมา ทะมะะ)

สำนักงานเทศบาลตำบลบालอ
บัญชีแสดงคำนวณราคาก่อสร้าง


งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระบบส่งน้ำด้วยท่อ PVC			วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557			แผ่นที่ 1	รวม 2 แผ่น		
			ผู้ทำการประมาณการราคา นายภูษามานุน แวมีมอ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ						
แบบเลขที่ :			สถานที่ก่อสร้าง : บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาลอ อ.รามัน จ.ยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับทางป่า ขุดต่อ ปรับพื้นที่	8000.00	ตร.ม.			13.00	104,000.00	104,000.00	
2	งานท่อส่งน้ำ (อุปกรณ์ท่อ, วางเรียงท่อ, และถมดิน)								
	2.1 ท่อ พีวีซี Ø 12" ชั้น 5 ยาว 4.00 ม.	426	ท่อน	2,735.00	1,165,110.00	874.00	372,324.00	1,537,434.00	
	2.2 ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 5 ยาว 4.00 ม.	60	ท่อน	640.00	38,400.00	192.00	11,520.00	49,920.00	
	2.3 ประตูทองเหลือง Ø 4"	40	ตัว	2,450.00	98,000.00	200.00	8,000.00	106,000.00	
	2.4 ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี Ø 4"	80.00	ตัว	95.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	2.5 ฝาอุดปลายท่อ พีวีซี Ø 12"	1.00	อัน	840.00	840.00	-	-	840.00	
	2.6 เทปพันเกลียว	20	ม้วน	10.00	200.00	-	-	200.00	
	2.7 กาวต่อท่อ ขนาด บรรจุ 1 Kg	32	กป.	305.00	9,760.00	-	-	9,760.00	
	2.8 ปรับปรุงแนวท่อ GS 12" ทำฟูก ค.ส.ล.รองรับพร้อมทาสี	84.4	ม.	575.00	48,530.00	-	-	48,530.00	
	2.9 ทราหยาบรองพื้นอัดแน่น	130	ม ³	280.00	36,400.00	-	-	36,400.00	
3	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60เมตรตามแบบและรายละเอียดที่กำหนด	40	บ่อ	3,969.00	158,760.00	-	-	158,760.00	
	ยอดยกไป							2,059,444.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายภูษามานุน แวมืออ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ
(นายมัสดัน แวสีลา)

สำนักงานเทศบาลตำบลบालอ
บัญชีแสดงคำนวณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระบบส่งน้ำด้วยท่อ PVC			วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557				แผ่นที่ 2	รวม 2 แผ่น	
			ผู้ทำการประมาณการราคา นายกุฮามานุน แวบีมอ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ						
แบบเลขที่ :			สถานที่ก่อสร้าง : บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาลอ อ.รามัน จ.ยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							2,059,444.00	
4	รายละเอียดงานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.60x0.60 เมตร /บ่อ								
	4.1 งานดินขุด และดินถม	3.33	ม ³	-	-	80.00	266.40	266.40	
	4.2 งานวัสดุรองกันหลุม								
	4.2.1 ทราดยหยาบ	0.025	ม ³	336.45	8.41	99.00	2.48	10.89	
	4.2.2 คอนกรีตหยาบ	0.025	ม ³	2,682.24	67.06	398.00	9.95	77.01	
	4.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง	0.31	ม ³	2,738.32	848.88	498.00	154.38	1,003.26	
	4.4 งานไม้แบบ, ไม้คร่าว	4.80	ม ³	190.00	912.00	75.00	360.00	1,272.00	
	4.5 งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	5	เส้น	105.00	525.00	19.00	95.00	620.00	
	4.6 ลวดผูกเหล็ก	0.75	กก.	37.38	28.04	-	-	28.04	
	4.7 ตะปู	1.44	กก.	48.00	69.12	-	-	69.12	
	4.8 น้ำมันทาไม้แบบ	2.4	ลิตร	10.00	24.00	-	-	24.00	
	4.9 เหล็กฉาก 11/2"x11/2" หนา 3 มม.	5	เมตร	70.00	350.00	10.00	50.00	400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							2,063,214.71	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายกุฮามานุน แวบีมอ)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจประมาณการ
(นายมัสสัน แวสีลา)