

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๑) หมู่ที่ ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกลอ		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๕๒๔,๐๐๐	บาท	
๓	ลักษณะงาน โดยสังเขป	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๑) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบวกลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗	เป็นเงิน	๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)			
	๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)			
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๖.๑ นายอนุमान	แวกาจิ	ประธานกรรมการ	
	๖.๒ นายมีสลิ้น	แวกสีลา	กรรมการ	
	๖.๓ นางสาวสุยั้หมีะ	หะมะ	กรรมการ	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เทศบาลตำบลบало

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด1)
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบало ม.3 ตำบล อ.รามัน จ.ยะลา
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบало
แบบเลขที่ ตามรายการ เทศบาลตำบลบалоกำหนด
ประมาณการตามแบบ ป.ร. ๔ จำนวน ๖ แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	จำนวนเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๑,๑๙๘,๕๐๓.๑๗	๑.๒๗๒๒	๑,๕๒๔,๗๓๕.๗๓	๑.เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐% ๒.เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% ๓.ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐% ๔.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๕๒๔,๗๓๕.๗๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๕๒๔,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด1)

ราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ๔๘๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนุมาน แวกาจิ)
ปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมัสลัน แวกีลา)
หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุยิหะ มะมะ)
หัวหน้ากองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลลาลอ
บัญชีแสดงคำนวณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)			วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557				แผ่นที่ 1	รวม 6 แผ่น	
แบบไม่ตอกเข็ม			ผู้ทำการประมาณการราคา นายภูษามานุน แวมීමူ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ						
แบบเลขที่ :			สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาลอ ม.3 ตำบล อ.รามัน จ.ยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	28	ลบ.ม.	-	-	80.00	2,240.00	2,240.00	
	รวม 1							2,240.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	53.00	ลบ.ม.	2,738.32	145,130.96	498.00	26,394.00	171,524.96	
2.2	คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	2,682.24	10,728.96	398.00	1,592.00	12,320.96	
2.3	ทรายหยาบ	44	ลบ.ม.	336.45	14,803.80	99.00	4,356.00	19,159.80	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	12	เส้น	305.00	3,660.00	35.00	420.00	4,080.00	
2.5	เหล็ก RB12 มม.	194	เส้น	175.00	33,950.00	18.00	3,492.00	37,442.00	
2.6	เหล็ก RB 6 มม.	411	เส้น	52.00	21,372.00	8.50	3,493.50	24,865.50	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	85	กก.	37.38	3,177.30	-	-	3,177.30	
2.8	ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50 เปอร์เซ็นต์)	178	ลบ.ฟ.	190.00	33,820.00	75.00	13,350.00	47,170.00	
2.9	ไม้คร่ายึดแบบ(คิดค่าวัสดุ50 เปอร์เซ็นต์)	65	ลบ.ฟ.	152.00	9,880.00	-	-	9,880.00	
2.1	ตะปู	58	กก.	59.35	3,442.30	-	-	3,442.30	
	รวม 2							333,062.82	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายภูษามานุน แวมීමူ)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจประมาณการ
(นายมัสดัน แวสีลา)

สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ
บัญชีแสดงคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)			วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557			แผ่นที่ 2		รวม 6 แผ่น	
แบบไม่ตอกเข็ม			ผู้ทำการประมาณการราคา นายภูษามานุน แวบี๋มอ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ						
แบบเลขที่ :			สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบาลอ ม.3 ตำบลอ.รามัน จ.ยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
3	งานโครงหลังคา								
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด0.50x1.20สีแดง	615	แผ่น	73.83	45,405.45	31.00	19,065.00	64,470.45	
3.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	225	แผ่น	66.36	14,931.00	-	-	14,931.00	
3.3	ครอบสามทาง	4	แผ่น	55.00	220.00	-	-	220.00	
3.4	ครอบหางมน	8	แผ่น	45.00	360.00	-	-	360.00	
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2" หนา 3.2 ยาว 6 ม.	38	ท่อน	692.28	26,306.64	-	-	26,306.64	
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2" หนา 3.2 ยาว 6 ม	34	ท่อน	560.47	19,055.98	-	-	19,055.98	
3.7	เหล็ก ตัวCขนาด100x50x20x2"3มม.ยาว 6.00 ม.	62	ท่อน	657.94	40,792.28	-	-	40,792.28	
3.8	เชิงชายไม้สำเร็จตามท้องตลาด	86	ม.	195.00	16,770.00	35.00	3,010.00	19,780.00	
3.9	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86	ม.	95.00	8,170.00	89.00	7,654.00	15,824.00	
3.1	แผ่นกันนกยาว0.60ม./แผ่น	144	แผ่น	20.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
3.11	วางระบายน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28	16	ม.	25.00	400.00	-	-	400.00	
3.12	อุปกรณ์ยึดแผ่นกระเบื้องและโครงหลังคา	1	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3.13	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา พร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	276	ตร.ม.	-	-	180.00	49,680.00	49,680.00	
รวม 3								256,200.35	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายภูษามานุน แวบี๋มอ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ
(นายมัสลิน แวสีลา)

สำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี
บัญชีแสดงคำนวณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)				วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557				แผ่นที่ 3	รวม 6 แผ่น
แบบไม่ตอกเข็ม				ผู้ทำการประมาณการราคา นายกุฮามานุน แวบีมอ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ					
แบบเลขที่ :				สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลพบุรี ม.5 ตำบลอ.รามัน จ.ยะลา					
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
4	งานผิวพื้น								
4.1	พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"x12" (รวมปูนทรายและยาแนว)	120	ตร.ม.	300.00	36,000.00	170.00	20,400.00	56,400.00	
4.2	พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8"x8" (รวมปูนทรายและยาแนว)	72	ตร.ม.	280.00	20,160.00	150.00	10,800.00	30,960.00	
4.3	พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8"x8" (รวมปูนทรายและยาแนว)	24	ตร.ม.	280.00	6,720.00	150.00	3,600.00	10,320.00	
4.4	พื้นที่เมนต์ขัดมัน	99	ตร.ม.	80.00	7,920.00	82.00	8,118.00	16,038.00	
	รวม 4							113,718.00	
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252	ตร.ม.	160.00	40,320.00	89.00	22,428.00	62,748.00	
5.2	ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	355	ตร.ม.	50.00	17,750.00	100.00	35,500.00	53,250.00	
5.3	ผิวปูนกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77	ตร.ม.	270.00	20,790.00	170.00	13,090.00	33,880.00	
5.4	ผิวปูนกระเบื้องเคลือบ 2"x4"	42	ตร.ม.	250.00	10,500.00	180.00	7,560.00	18,060.00	
5.5	ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36	ตร.ม.	50.00	1,800.00	113.00	4,068.00	5,868.00	
5.6	เสาเอ็นทับหลัง+ค.ส.ล.	131	ม.	65.00	8,515.00	40.00	5,240.00	13,755.00	
	รวม 5							187,561.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายกุฮามานุน แวบีมอ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ
(นายมัสลิห์ แวสีลา)

สำนักงานเทศบาลตำบลบालอ
บัญชีแสดงคำนวณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)				วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557				แผ่นที่ 4	รวม 6 แผ่น
แบบไม่ตอกเข็ม				ผู้ทำการประมาณการราคา นายกุฮามานุน แวบีมือ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ					
แบบเลขที่ :				สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบาลอ ม.3 ตำบลอ.รามัน จ.ยะลา					
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา9มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	120	ตร.ม.	200.00	24,000.00	97.00	11,640.00	35,640.00	
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา9มม.ชนิดกันชื้นฉาบ รอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	42	ตร.ม.	200.00	8,400.00	95.00	3,990.00	12,390.00	
6.3	ฝ้าชายคาระแนงชนิดสำเร็จรูปตะขากันแมลง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 11/2"x3"	86	ตร.ม.	550.00	47,300.00	134.00	11,524.00	58,824.00	
	รวม 6							106,854.00	✓
7	งานสี								
7.1	สีพลาสติก	553	ตร.ม.	40.00	22,120.00	28.00	15,484.00	37,604.00	
5.2	สีน้ำมันทั่วไป	108	ตร.ม.	50.00	5,400.00	35.00	3,780.00	9,180.00	
	รวม 7							46,784.00	✓
8	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
8.1	ป-1	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	250.00	500.00	6,500.00	
8.2	ป-2	3	ชุด	2,800.00	8,400.00	250.00	750.00	9,150.00	
	ยกไป							15,650.00	✓

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายกุฮามานุน แวบีมือ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ
(นายมัสดัน แวสีลา)

สำนักงานเทศบาลตำบลบวกลอ
บัญชีแสดงคำนวณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)			วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557				แผ่นที่ 5	รวม 6 แผ่น	
แบบไม่ตอกเข็ม			ผู้ทำการประมาณการราคา นายภูษามานุน แวบีมอ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ						
แบบเลขที่ :			สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกลอ ม.5 ตำบลอ.รามัน จ.ยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							15,650.00	
8.3	ป-3	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
8.4	น-1	2	ชุด	5,300.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
8.5	น-2	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
8.6	น-3	7	ชุด	5,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
8.7	น-4	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	รวม 8							89,300.00	✓
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	2,300.00	9,200.00	250.00	1,000.00	10,200.00	
9.2	อ่างล้างหน้าซิงค์แขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,450.00	2,900.00	298.00	596.00	3,496.00	
9.3	สายฉีดชำระ	4	ชุด	120.00	480.00	35.00	140.00	620.00	
9.4	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อดเดี่ยว	5	ชุด	400.00	2,000.00	150.00	750.00	2,750.00	
9.5	กระจกเงา	2	ชุด	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00	
9.6	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7	ชุด	180.00	1,260.00	70.00	490.00	1,750.00	
	รวม 9							19,716.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายภูษามานุน แวบีมอ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ
(นายมัสลิ้น แวสีลา)

สำนักงานเทศบาลตำบลลพ
บัญชีแสดงคำนวณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)			วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557				แผ่นที่ 6	รวม 6 แผ่น	
แบบไม่ตอกเข็ม			ผู้ทำการประมาณการราคา นายภูษามานุน แวบีมอ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ						
แบบเลขที่ :			สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลพอล ม.3 ตำบลลพ อ.รามัน จ.ยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
10	งานระบบไฟ								
6.1	คอมไฟฟ้าพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18	ชุด	350.00	6,300.00	150.00	2,700.00	9,000.00	
	คอมไฟฟ้าพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20	ชุด	220.00	4,400.00	150.00	3,000.00	7,400.00	
6.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	500.00	1,000.00	6,600.00	
	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19	ชุด	68.00	1,292.00	150.00	2,850.00	4,142.00	
6.3	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7	ชุด	70.00	490.00	150.00	1,050.00	1,540.00	
	เต้ารับโทรศัพท์	1	ชุด	215.00	215.00	120.00	120.00	335.00	
	เต้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	280.00	280.00	120.00	120.00	400.00	
	สายไฟฟ้าชนิดต่างๆ และอุปกรณ์	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ไฟฉุกเฉิน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	150.00	150.00	3,650.00	
	ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม 10							43,067.00	
	รวม1+2+3+4+5+6+7+8+9+10							1,198,503.17	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายภูษามานุน แวบีมอ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ
(นายมัสลัน แวสีลา)