

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๑๕๓,๘๐๐.- บาท
๓	ลักษณะงาน โดยสังเขป	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร บริเวณบ้านบึงบาไร่ยามู หมู่ที่ ๓ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๑๕๓,๘๐๐.- บาท
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๕.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
	๕.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑	นายอนุमान แวกาจิ ประธานกรรมการ
	๖.๒	นายมีสลิ้น แวสีลา กรรมการ
	๖.๓	นางสาวสุยิหะมะ หะมะ กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน กองช่าง เทศบาลตำบลบало

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลาลอ

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล				วันที่ 30 เมษายน พ.ศ 2557		แผ่นที่ 1	รวม 2 แผ่น	หมายเหตุ	
สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณบ้านบึงบาโระยามู หมู่ที่ 3 ตำบลลาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสนัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลาลอ									
แบบเลขที่									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงการสร้างพื้น								
1	ดินลูกรังบดอัดแน่น	142.50	ลบ.ม	247.66	35,291.55	99.00	14,107.50	49,399.05	
2	ทรายหยาบบดอัดแน่น	81.60	ลบ.ม	313.09	25,548.14	99.00	8,078.40	33,626.54	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc รูปทรงกระบอก	81.60	ลบ.ม	2,616.17	213,479.47	306.00	24,969.60	238,449.07	
4	เหล็กเสริม WIRE MESH 4 มม. ขนาด @ 0.20 ม.	816.00	ตร.ม.	28.04	22,880.64	5.00	4,080.00	26,960.64	
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดค่าวัสดุ 50 %) ของแบบหล่อ	29.00	ตร.ม.	345.79	10,027.91	133.00	3,857.00	13,884.91	
6	ตะปู	7.00	กก.	37.38	261.66	-	-	261.66	
	รวม			3,588.13			55,092.50	362,581.88	
2	งานเสาประตู								
1	เสาประตูฟุตบอล ท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	ราคารวม vat
	รวม				30,000.00		-	30,000.00	
3	งานพื้นยาง								
1	งานปูพื้นยางพารา พร้อมติดตั้ง	704.00	กก.	950.00	668,800.00	-	-	668,800.00	ราคารวม vat
	รวม				668,800.00		-	668,800.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายมัสนัน แวสีลา)

หัวหน้ากองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

เทศบาลตำบลบало

ประเภทงาน งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านบึงบาไร่ยามู หมู่ที่ 3 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบало
แบบเลขที่ ตามรายการ เทศบาลตำบลบалоกำหนด
ประมาณการตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	จำนวนเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มอาคาร	357,569.00	1.2726	455,042.00	1.เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2	งาน/กลุ่มงานทาง				2.เงินประกันผลงานหัก 0.00%
3	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				3.ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
4	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
5	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	698,800.00		698,800.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,153,842.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,153,800.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคา ตามคำสั่ง 187/2557 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบало

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมีสตัน แวกีลา)

หัวหน้ากองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุยิหะ มะมะ)

หัวหน้ากองคลัง